

QUADRO DE AREAS Recapeamento com PMF

Nome Logradouro	Bairro ou Setor	Início Trecho	Término Trecho	Extensão (m)	Largura				Qtde Camadas	Área Inicial	Desconto Sarjeta	Área Final
					01	02	03	Média				
Av Pandia Calogeras - 1	Centro	Rua Sarg Nicolau	Rua Dimas Henrique	935,00	7,80	10,20	8,80	8,93	1,00	8.349,55	280,50	8.069,05
Av Pandia Calogeras - 2	Centro	Rua Sarg Nicolau	Rua Dimas Henrique	935,00	9,10	8,10	8,70	8,63	1,00	8.069,05	280,50	7.788,55
Av Pandia Calogeras - Canteiro	Centro	Rua Sarg Nicolau	Rua Dimas Henrique	0,00						471,45	0,00	471,45
Rua SR 02	San Remo	Rua União	SR 12	145,00	5,10	5,15	4,90	5,05	1,00	732,25	87,00	645,25
Av Teodoro Sampaio - 1	Centro	Rua João Santana	Rua Pedro Ivo	415,60	6,40	6,40	5,70	6,16	1,00	2.560,10	124,68	2.435,42
Av Teodoro Sampaio - 2	Centro	Rua João Santana	Rua Pedro Ivo	415,60	6,40	6,40	5,70	6,16	1,00	2.560,10	124,68	2.435,42
Av Teodoro Sampaio - Canteiro	Centro	Rua João Santana	Rua Pedro Ivo	0,00				0,00	1,00	76,13	0,00	76,13
Adélia Frota	Vila América	Maria Baioch	Rrfsa	189,30	4,90	4,90	4,90	4,90	1,00	927,57	113,58	813,99
TOTAIS										23.746,19	1.010,94	22.735,25

AREA TOTAL DE RECAPEAMENTO COM PMF (m²): 22.735,25

Ipameri (GO), 21 de janeiro de 2020.

CONSIDERAÇÕES: Para o desconto de sarjetas foi considerado a largura de 30 cm para as mesmas, onde foram retiradas pelo trecho indicado correspondente.

Engº Civil Rannier Ricardo Lisboa
CREA nº 19.802/D-GO