



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0243787-31/2007	<b>Nº SICONV</b> -	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipameri	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
---------------------------------------	-----------------------	--	---

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 04-2021(N.DES)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>BDI 1</b> 24,10%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------	------------------------	--------------	--------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									<b>595,86</b>	
1.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	480,14	BDI 1	595,86	595,86	RA
<b>MEIO FIO</b>									<b>9.228,88</b>	
2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	201,46	36,91	BDI 1	45,81	9.228,88	RA
<b>EXECUÇÃO DE CALÇADAS</b>									<b>51.230,85</b>	
3.1	SINAPI	101130	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	160,35	12,80	BDI 1	15,89	2.547,99	RA
3.2	GOINFRA	41002(**)	APILOAMENTO	M2	801,76	4,14	BDI 1	5,14	4.121,04	RA
3.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	56,12	639,80	BDI 1	794,00	44.561,82	RA
<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>234,15</b>	
4.1	GOINFRA	221126(**)	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM	M2	3,00	62,89	BDI 1	78,05	234,15	RA
<b>TOTAL</b>									<b>61.289,74</b>	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

(\*\*) ITENS RETIRADOS DA TABELA GOINFRA - OBRAS CIVIS- 11/2020 - ONERADA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipameri  
Local  
quinta, 20 de maio de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RANNIER RICARDO LISBOA  
CREA/CAU: 19802/D-GO  
ART/RRT: 0