

ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

AGETOP DESONERADA - NOV//2021

IT	COD.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.MAT.	P.M.O	P. UNIT.	MATERIAL	M.OBRA	P.TOTAL	
1.0		SERVICO PRELIMINARES									
1.1	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	7,4	0,00	22,89	22,89	0,00	169,39	169,39	
1.2	41002	APILOAMENTO	M2	5,92	0,00	3,57	3,57	0,00	21,13	21,13	
1.3	20155	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	219,5	0,00	4,35	4,35	0,00	954,83	954,83	
								0,00	1.145,35	1.145,35	
2.0		PINTURA									
2.1	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	159,5	4,1	5,07	9,17	653,95	808,67	1462,62	
2.2	261602	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	60,00	3,2	9,36	12,56	192,00	561,60	753,60	
								845,95	1.370,27	2.216,22	
3.0		DIVERSOS									
3.1	270308	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)	M2	150,50	83,11	36,48	119,59	12508,06	5490,24	17998,30	
3.2	180313	GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2	M2	60,00	95,49	18,25	113,74	5729,40	1095,00	6824,40	
3.3	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	191,43	26,84	25,99	52,83	5137,98	4975,27	10113,25	
								23.375,44	11.560,51	34.935,94	
4.0	250000	ADMINISTRAÇÃO									
4.1	250101	ENGENHEIRO	H	5	0	61,26	61,26	0,00	306,30	306,30	
4.2	250102	MESTRE DE OBRA	H	20	0	29,81	29,81	0,00	596,20	596,20	
								0,00	902,50	902,50	
								Total Parcial	24.221,39	14.978,62	39.200,00
								BDI 25%	6.055,35	3.744,65	9.800,00
								Total C/ BDI	30.276,73	18.723,27	49.000,00

OBSERVAÇÃO :

TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO E QUE NÃO SE ENCONTREM NO ORÇAMENTO ACIMA LISTADOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTA - LOS.

ENG. RANNIER RICARDO LISBOA
CREA 19802 D/GO