

ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO

AGETOP DESONERADA - NOV//2021

IT	COD.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.MAT.	P.M.O	P. UNIT.	MATERIAL	M.OBRA	P.TOTAL	
1.0		SERVICO PRELIMINARES									
1.1	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	5,69	0,00	22,89	22,89	0,00	130,24	130,24	
1.2	41002	APILOAMENTO	M2	25,42	0,00	3,57	3,57	0,00	90,75	90,75	
1.3	20130	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. ECARGA	M	32,00	0,00	12,42	12,42	0,00	397,44	397,44	
								0,00	618,43	618,43	
2.0		PINTURA									
2.1	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	147,15	4,1	5,07	9,17	603,32	746,05	1349,37	
2.2	261602	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	64,00	3,2	9,36	12,56	204,80	599,04	803,84	
								808,12	1.345,09	2.153,21	
3.0		DIVERSOS									
3.1	270308	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESURA 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)	M2	156,85	83,11	36,48	119,59	13035,80	5721,89	18757,69	
3.2	180313	GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2	M2	64,00	95,49	18,25	113,74	6111,36	1168,00	7279,36	
3.3	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	162,54	26,84	25,99	52,83	4362,57	4224,41	8586,99	
								23.509,74	11.114,30	34.624,04	
4.0	250000	ADMINISTRAÇÃO									
4.1	250101	ENGENHEIRO	H	5	0	61,26	61,26	0,00	306,30	306,30	
4.2	250102	MESTRE DE OBRA	H	20	0	29,81	29,81	0,00	596,20	596,20	
								0,00	902,50	902,50	
								Total Parcial	24.317,85	13.980,33	38.298,18
								BDI 25%	6.079,46	3.495,08	9.574,54
								Total C/ BDI	30.397,32	17.475,41	47.872,72

OBSERVAÇÃO :

TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO E QUE NÃO SE ENCONTREM NO ORÇAMENTO ACIMA LISTADOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTA - LOS.

ENG. RANNIER RICARDO LISBOA
CREA 19802 D/GO