

SEÇÃO DO PAVIMENTO ABAULADO
SESSÃO PARA AS RUAS E-02, E-03, E-07 e E-09

INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS
PTL PLANO TOPOGRÁFICO LOCAL
COORDENADAS ARBITRÁRIAS
LAT: -17.71635053953653
LONG.: -48.1734738494429



PLANTA DE SITUAÇÃO SEM ESCALA




APROVAÇÃO

DESCRIÇÃO DE REVISÃO		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO

QUADRO DE ASSINATURA	
Resp. Técnico: KANNES RICARDO LISBOA ENGENHEIRO CIVIL - CREA 19802/D-GO	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO CNPJ: 01.763.606/0001-41
ART 1º	

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO
ENGENHEIRO:
VILA ENEDINA 2, IPAMERI - GO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Ranier Ricardo Lisboa
CREA: 19802/D-GO

MAPA ILUMINADO		
CONTEÚDO: MAPA ILUMINADO DE INTERVENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PMF. INCLUI CALÇADAS E DRENAGEM SUPERFICIAL.	ESCALA: IND.	FOLHA: 01/01 DATA: 02/02/2022 REVISÃO: R01 DESENHO: Ranier Lisboa



Sem Escala

QUADRO DE ÁREAS Execução de Pavimentação									
Nome Logradouro	Bairro ou Setor	Início Trecho	Término Trecho	LARGURA (DESCONTANDO AS SARJETAS E MEIO FIO) (m)	Comprimento (m)			Área Inicial	Desconto
					01	02	Média		

Nome Logradouro	Bairro ou Setor	Início Trecho	Término Trecho	LARGURA (DESCONTANDO AS SARJETAS E MEIO FIO) (m)	Comprimento (m)			Qtd. Camadas	Área Inicial	Desconto Cruzamento	Área Final
					01	02	Média				
E2	Via Enedina 02	E1	E10	5,10	114,60	144,60	129,60	1,00	660,96	0,00	660,96
E3 - Trecho 02	Via Enedina 02	ADOLFO A. DE HOLANDA	E7	5,10	110,00	110,00	110,00	1,00	561,00	0,00	561,00
E7	Via Enedina 02	E1	E4	5,10	150,50	144,00	147,25	1,00	750,98	0,00	750,98
E9	Via Enedina 02	E2	E4	5,10	96,35	95,30	95,82	1,00	488,68	0,00	488,68
TOTAIS									2.461,62	0,00	2.461,62

ÁREA TOTAL DE RECAPEAMENTO COM PMF (m²): 2.461,62


QUADRO DE ÁREAS EXECUÇÃO DE CALÇADAS									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome	Bairro ou	Início	Término	LARGURA	Comprimento (m)			Posição Calçada	Área	Desconto	Área	
Logradouro	Sector	Trecho	Trecho	(m)	01	02	Média	Lateral esquerda	Lateral direita	Inicial	Cruzamento	Final
E2	Via Enedina 02	E1	E10	2,00	114,60	144,60	129,60	1,00	1,00	518,40	20,00	498,40
E3 - Trecho 02	Via Enedina 02	ADOLFO A. DE HOLANDA	E7	2,00	110,00	110,00	110,00	1,00	1,00	440,00	40,00	400,00
E7	Via Enedina 02	E1	E4	2,00	150,50	144,00	147,25	1,00	1,00	589,00	40,00	549,00
E9	Via Enedina 02	E2	E4	2,00	96,35	95,30	95,82	1,00	1,00	383,28		363,28
TOTAIS								1.930,68		120,00		1.810,68


QUADRO DE ÁREAS EXECUÇÃO DE SARJETAS E MEIO FIOS											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome Logradouro	Setor	Trecho	Trecho	01	02	Média	Lateral esquerda	Lateral direita	Área Inicial	Desconto	Área Final
E2	Via Enedina 02	E1	E10	114,60	144,60	129,60	1,00	1,00	259,20	10,00	249,20
E3 - Trecho 02	Via Enedina 02	ADOLFO A. DE HOLANDA	E7	110,00	110,00	110,00	1,00	1,00	220,00	20,00	200,00
E7	Via Enedina 02	E1	E4	150,50	144,00	147,25	1,00	1,00	294,50	20,00	274,50
E9	Via Enedina 02	E2	E4	96,35	95,30	95,82	1,00	1,00	191,64	10,00	181,64
TOTAIS								985,34	60,00	905,34	
ÁREA TOTAL DE SARJETAS/MEIO FIOS (m²):										905,34	


PLANTA DE INTERVENÇÃO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF, EXECUÇÃO DE CALÇADAS E DRENAGEM SUPERFICIAL SEM ESCALA




Sem Escala



Sem Escala



Sem Escala



Sem Escala