



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Ipameri	Apelido do Empreendimento Pavimentação de Vias
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 05-2022(N.DES)	Descrição do Lote Pavimentação de Vias Urbanas	Município / UF Ipameri
		BDI 1 20.97%	BDI 2 0.00%
		BDI 3 0%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						16,259.83	
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2.88	419.27	BDI 1	507.19	1460.71	RA
1.2	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12.00	1019.47	BDI 1	1233.26	14799.12	RA
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						12,264.16	
2.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.00	10,138.18	BDI 1	12264.16	12264.16	RA
3			MOBILIZAÇÃO						1,743.11	
3.1	COMPOSIÇÃO	002	MOBILIZAÇÃO	UN	1.00	1,440.94	BDI 1	1743.11	1743.11	RA
4			DESMOBILIZAÇÃO						1,743.11	
4.1	COMPOSIÇÃO	003	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1.00	1,440.94	BDI 1	1743.11	1743.11	RA
5			TERRAPLENAGEM						125,874.36	
5.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1,810.68	0.38	BDI 1	0.4	724.28	RA
5.2	SINAPI	101130	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	1,303.21	17.35	BDI 1	17.08	22258.81	RA
5.3	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m3	579.20	1.38	BDI 1	1.66	961.48	RA
5.4	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2,896.02	2.41	BDI 1	2.91	8427.42	RA
5.5	SINAPI	100572	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	579.20	98.2	BDI 1	106.85	61887.95	RA
5.6	COMPOSIÇÃO	005	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	362.14	4.51	BDI 1	5.46	1977.27	RA
5.7	COMPOSIÇÃO	006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	543.00	45.12	BDI 1	54.58	29637.15	RA
6			PAVIMENTAÇÃO						178,850.22	
6.1	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	98.46	1,166.89	BDI 1	1411.58	138990.95	RA
6.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	677.93	1.46	BDI 1	1.44	976.23	RA
6.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3,999.81	0.58	BDI 2	0.56	2239.9	
6.3	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (areia grossa)	TXKM	694.20	0.63	BDI 1	0.56	388.76	RA

REC



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
GOIANIA	05-2022(N.DES)	Prefeitura Municipal de Ipameri	Pavimentação de Vias			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	05-2022(N.DES)	Pavimentação de Vias Urbanas	Ipameri	20.97%	0.00%	0%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
6.4	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (brita)	TXKM	1,453.43	0.63	BDI 1	0.56	813.93	RA
6.5	COMPOSIÇÃO	006	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	98.46	14	BDI 1	16.93	1667.01	RA
6.6	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2,461.62	8.42	BDI 1	10.18	25059.3	RA
6.7	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2,461.62	2.93	BDI 1	3.54	8714.14	RA
7	SARJETA								60,875.07	
7.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	905.34	55.59	BDI 1	67.24	60875.07	RA
8	EXCUÇÃO DE CALÇADAS								93,179.42	
8.1	SINAPI	101130	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	362.14	17.35	BDI 1	20.98	7597.62	RA
8.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (rampas de acessibilidade)	M³	90.53	781.44	BDI 1	945.3	85581.8	RA
9	SINALIZAÇÃO								17,514.20	
9.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DE MARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M2	186.00	5.38	BDI 1	5.4	1004.4	RA
9.2	GOINFRA	40856(*)	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO	M2	4.77	1052.6	BDI 1	1273.33	6073.79	
9.3	COMPOSIÇÃO	008	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	11.00	122.33	BDI 1	147.98	1627.78	RA
9.4	GOINFRA	221126(**)	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEMLASTRO	M2	37.50	104.5	BDI 1	119.91	4496.63	RA
9.5	COMPOSIÇÃO	009	PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO	UND	20.00	178.21	BDI 1	215.58	4311.6	RA
TOTAL									508,303.48	

Preço/m² PMF
(com BDI) (R\$) 206.49



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ipameri	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-2022(N.DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF Ipameri	BDI 1 20.97%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	-----------------------------------	---------	-----------------------------------	-------------------

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

(*) ITENS RETIRADOS DA TABELA GOINFRA -OBRAS RODOVIÁRIAS - N.DES.- 04/2022 -(Foi retirado o BDI incluído em todos os preços originalmente apresentados pelo órgão)

(**) ITENS RETIRADOS DA TABELA GOINFRA -OBRAS CIVIS- N. DES. 04/2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipameri

Local

Data

Responsável Técnico

Nome: RANNIER RICARDO LISBOA

CREA/CAU: 19802/D-GO

ART/RRT: 0

REC

↓