



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062375-59	Nº SICONV 881172/2018	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ipameri	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico em vias da cidade de Ipameri
---------------------------	--------------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-2022(N.DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico em vias da cidade de Ipameri	MUNICÍPIO / UF Ipameri	BDI 1 20.97%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0%
------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------	-----------------	----------------	-------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
6			SARJETA						180,958.26	
6.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3,369.80	44.39	BDI 1	53.7	180958.26	RA
7			ACESSIBILIDADE (RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E REBAIXAMENTO DE CANTEIROS CENTRAIS)						8,053.79	
7.1	GOINFRA	45400(*)	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	M³	9.54	66.29	BDI 1	80.2	765.11	RA
7.2	GOINFRA	41002(**)	APILOAMENTO	M2	95.40	4.92	BDI 1	5.95	567.62	RA
7.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (rebaixamento de canteiro para faixas de pedestre)	M³	3.20	781.44	BDI 2	945.31	3,026.68	RA
7.4	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (rampas de acessibilidade)	M³	3.91	781.44	BDI 1	945.31	3,694.48	RA
8			SINALIZAÇÃO						1,979.73	
8.1	GOINFRA	221126(**)	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	15.66	104.5	BDI 1	126.42	1,979.73	RA
TOTAL									190,991.78	

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
-------------------	---

Observações:

(*) ITENS RETIRADOS DA TABELA GOINFRA -OBRAS RODOVIÁRIAS- N.DES. 04/2022-(Foi retirado o BDI Incluído em todos os preços originalmente apresentados pelo órgão)

(**) ITENS RETIRADOS DA TABELA GOINFRA -OBRAS CIVIS - N. DES. 04/2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipameri

Local

sexta, 29 novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: RANNIER RICARDO LISBOA

CREA/CAU: 19802/D-GO

ART/RRT: 0