




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068830-77	Nº SICONV 894344/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ipameri	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias
---------------------------	--------------------------	---	---

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-2022(N.DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico em vias da cidade de Ipameri	MUNICÍPIO / UF Ipameri	BDI 1 20.97%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0%
------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------	-----------------	----------------	-------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	REC ↓
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						7,400.22	
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2.88	324.68	BDI 1	392.77	1131.18	RA
1.2	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6.00	1119.47	BDI 1	1044.84	6269.04	RA
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						8,495.11	
2.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.00	7022.49	BDI 1	8495.11	8495.11	RA
3			MOBILIZAÇÃO						1,267.49	
3.1	COMPOSIÇÃO	002	MOBILIZAÇÃO	UN	1.00	1047.77	BDI 1	1267.49	1267.49	RA
4			DESMOBILIZAÇÃO						1,267.49	
4.1	COMPOSIÇÃO	003	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1.00	1047.77	BDI 1	1267.49	1267.49	RA
5			TERRAPLENAGEM						66,155.92	
5.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1,118.00	0.38	BDI 1	0.35	391.3	RA
5.2	SINAPI	101130	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	938.70	17.35	BDI 1	20.99	19703.32	RA
5.3	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m3	417.20	1.38	BDI 1	1.67	696.73	RA
5.4	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2,086.00	2.41	BDI 1	2.92	6091.12	RA
5.5	SINAPI	100572	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	366.89	98.2	BDI 1	104.3	38266.63	RA
5.6	COMPOSIÇÃO	005	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	233.60	3.56	BDI 1	4.31	1006.82	RA
6			PAVIMENTAÇÃO						153,920.51	
6.1	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	91.72	1,166.89	BDI 1	1411.58	129473.65	RA
6.2	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (EMULSÃO cm-30)	TXKM	4,200.70	0.54	BDI 1	0.65	2730.46	RA
6.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (areia grossa)	TXKM	646.65	0.95	BDI 1	0.73	472.06	RA



Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	05-2022(N.DES)	Recapeamento Asfáltico em vias da cidade de Ipameri	Ipameri	20.97%	0.00%	0%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
6.4	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (brita)	TXKM	1,353.87	0.95	BDI 1	0.73	988.33	RA
6.5	COMPOSIÇÃO	006	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	91.72	10.12	BDI 1	12.24	1122.69	RA
6.6	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1,834.45	6.7	BDI 1	8.1	14859.05	RA
6.7	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1,834.45	2.93	BDI 1	2.33	4274.27	RA
7	SARJETA								24,964.94	
7.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	559.00	55.59	BDI 1	44.66	24964.94	RA
8	EXCUÇÃO DE CALÇADAS								74,756.87	
8.1	SINAPI	101130	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	223.60	17.35	BDI 1	20.99	4693.37	RA
8.2	GOINFRA	41002(**)	APILOAMENTO	M2	1,118.00	4.92	BDI 1	5.95	6652.1	RA
8.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (rampas de acessibilidade)	M³	67.08	781.44	BDI 1	945.31	63411.4	RA
9	SINALIZAÇÃO								2,802.06	
9.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	51.00	16.27	BDI 1	19.68	1003.68	RA
9.2	COMPOSIÇÃO	007	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	6.00	97.69	BDI 1	118.18	709.08	RA
9.3	GOINFRA	221126(**)	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	6.00	104.5	BDI 1	126.42	758.52	RA
9.4	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO	UND	6.00	45.57	BDI 1	55.13	330.78	RA
TOTAL									341,030.61	



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1068830-77	894344/2019	Prefeitura Municipal de Ipameri	Pavimentação de Vias

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	05-2022(N.DES)	Recapeamento Asfáltico em vias da cidade de Ipameri	Ipameri	20.97%	0.00%	0%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
-------------------	---

Observações:
--------------

(*) ITENS RETIRADOS DA TABELA GOINFRA -OBRAS RODOVIÁRIAS- N.DES. 04-2022-(Foi retirado o BDI incluído em todos os preços originalmente apresentados pelo órgão)
(**) ITENS RETIRADOS DA TABELA GOINFRA -OBRAS CIVIS- N.DES. 04-2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipameri

Local

Data

Responsável Técnico

Nome:

RANNIER RICARDO LISBOA

CREA/CAU:

19802/D-GO

ART/RRT:

0