

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA POSTO DE SAUDE DOM VITAL - ESF III

ENDEREÇO: RUA 03, QD. 23 LT. 04 BAIRRO DOM VITAL

AREA TOTAL = 244,94 M2

REFERENCIA: TABELA 171 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - MAIO/2022 - DESONERADA GOINFRA E TABELA SINAPI DESONERADA MAIO/2022. DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA JANEIRO/2022

IT	TABELA	COD.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.MAT.	P.M.O	P. UNIT.	MATERIAL	M.OBRA	P.TOTAL
1.0	REF	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	GOINFRA	20101	DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	204,00	0,00	4,47	4,47	0,00	911,88	911,88
									R\$	-	R\$ 911,88
										R\$	R\$ 911,88
2.0	REF	40101	SERVIÇOS EM TERRA								
2.1	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	3,38	0,00	27,25	27,25	0,00	91,97	91,97
									R\$	-	R\$ 91,97
										R\$	R\$ 91,97
3.0	REF	20000	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS								
3.1	GOINFRA	100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML)	M2	14,20	54,77	32,59	87,36	777,73	462,78	1240,51
3.2	GOINFRA	200505	REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1Cl:4ARMLC+5% IMPXCI)	M2	107,86	10,63	15,45	26,08	1146,55	1666,44	2812,99
									R\$	1.924,29	R\$ 2.129,22
										R\$	R\$ 4.053,50
2.0	REF	260000	PINTURA								
2.1	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS(AREA INTERNA) - LAVAVÉL - ATÉ ALTURA DO TETO	M2	546,80	4,51	3,98	8,49	2465,17	2175,47	4640,63
2.2	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS(AREA EXTERNA) - EMBORRACHADA	M2	397,17	3,92	6,28	10,20	1556,91	2494,23	4051,13
2.3	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS(FORROS)	M2	182,20	5,70	5,58	11,28	1038,54	1016,68	2055,22
2.4	GOINFRA	261703	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) - CALÇADA	M2	135,40	2,73	7,12	9,85	369,64	964,05	1333,69
2.5	GOINFRA	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	M2	77,31	6,38	5,27	11,65	493,24	407,42	900,66
									R\$	5.923,49	R\$ 7.057,84
										R\$	R\$ 12.981,34
3.0	REF	180000	ESQUADRIAS								
3.1	GOINFRA	170107	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	UND	7,00	212,99	16,11	229,10	1490,93	112,77	1603,70
3.2	GOINFRA	170112	FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210	UND	9,00	308,83	16,11	324,94	2779,47	144,99	2924,46
									R\$	4.270,40	R\$ 257,76
										R\$	R\$ 4.528,16
4.0	REF	270000	DIVERSOS								
4.1	GOINFRA	210515	GESSO CORRIDO EM TETO	M2	1,00	4,62	11,08	15,70	4,62	11,08	15,70
4.2	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	M2	204,00	31,09	6,31	37,40	6342,36	1287,24	7629,60
4.3	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/ PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	12,48	18,54	37,60	56,14	231,38	469,25	700,63
4.4	GOINFRA	160502	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.	M	22,62	50,66	3,43	54,09	1145,93	77,59	1223,52
4.5	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M2	6,75	20,46	10,22	30,68	138,11	68,99	207,09
4.6	GOINFRA	140301	TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO	M2	204,00	5,94	1,80	7,74	1211,76	367,20	1578,96
4.7	GOINFRA	140225	RIPAMENTO DE MADEIRA	M2	40,00	11,27	5,16	16,43	450,80	206,40	657,20
4.8	GOINFRA	180324	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	M2	9,00	595,42	55,72	651,14	5358,78	501,48	5860,26
									R\$	14.883,73	R\$ 2.989,22
									R\$	27.001,91	R\$ 13.437,89
									R\$	6.240,14	R\$ 3.105,50
									R\$	33.242,05	R\$ 16.543,38
									R\$		R\$ 49.785,44

OBS: TODA A PINTURA INTERNA DEVERÁ SER FEITA COM TINTA ACRILICA 1ª LINHA LAVAVÉL, COM AS CORES DEFINIDAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. A PINTURA EXTERNA DEVERÁ SER FEITA COM TINTA ACRILICA 1ª LINHA LAVAVEL RESISTENTE A AGUA TIPO EMBORRACHADA. SERÃO UTILIZADOS GESSO CORRIDO PARA SERVIÇOS DE REPARO NO FORRO DE GESSO EM PLACA ONDE HOUVER A PRESENÇA (TRINCAS). O REBOCO SERÁ REALIZADO EM TODA A PARTE SUPERIOR INTERNA DA PLATIBANDA COM ARGAMASSA E ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE E NA SARJETA DE ALVENARIA NA PARTE DOS FUNDOS DA EDIFICAÇÃO CONFORME PROJETO. SUBSTITUIÇÃO DAS FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA 80X210 OU 90X210 DANIFICADAS CONFORME ORÇAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DA FERRAGEM (FECHADURAS E DOBRADIÇAS) DAS JÁ INSTALADAS.

MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO FIRMINO

ENG. CIVIL CREA 1014624592 D/GO