

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: REFORMA POSTO DE SAUDE CICAD

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, BAIRRO VILA DOMINGUES

AREA TOTAL =343 M2

REFERENCIA: TABELA 171 -CUSTO DE OBRAS CIVIS - MAIO/2022 - DESONERADA GOINFRA, TABELA SINAPI DESONERADA MAIO/2022. DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS DESONERADOS OBRAS CIVIS - GOINFRA JAN./22

PINTURA	
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS(AREA INTERNA) - ATE O TETO	$(10,36+4,19+30,40+3,6+9,53+12,07+9,17+9,27+19,60+21,97+8,37+9,25+29,86+9,22+2,5+14,42+2,49+4,67+5,18+5,3+11,50+6,49)=239,31 \times 3,0=717,94 \text{ M}^2$
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS(AREA EXTERNA) - EMBORRACHADA	$(11.41+17.03+12.94+28.41+11.54+2.67) \times 3 + 37,82 = 289 \text{ M}^2$
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS(FORROS)	$(10,36+4,19+30,40+3,6+9,53+12,07+9,17+9,27+19,60+2,87+2,63+21,97+8,37+9,25+29,86+9,22+2,5+14,42+2,49+4,67+5,18+5,3+6,06+6,13+12,94+6,49+17,24)=275.74 \text{ M}^2$
EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0	$(717,94 \times 0,21) = 150,76 \text{ M}^2$
PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	$(17 \times 2,10 \times 1,10 \times 2) + ((0,15 \times 2,10 \times 2 \times 26) + (1,10 \times 0,15 \times 17) + (4 \times 0,80 \times 2,10 \times 2) + (0,15 \times 0,80 \times 4) + (0,15 \times 0,9 \times 5) + (2,10 \times 0,90 \times 5 \times 2) = 131,22 \text{ M}^2$
PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) - CALÇADA	$((2,74+1,72+5,13+11,16+1,60+12,94+2,17+0,82+2,30+1,22+8,20+1,70+2+2+11,36+11,45+3,96) \times 1) + (1,5 \times 14,85) + (4,10 \times 3,25) + (7,62 \times 8) = 175,77 \text{ M}^2$
ESQUADRIAS	
FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS COM DEFEITO = 5 UNID.
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	ENTRADA SALA DE ESPERA = PORTA DEVERÁ SER FABRICADA E INSTALADA
DIVERSOS	
GESSO CORRIDO EM TETO	35 M2 DE REPARO
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO CONC. C/TR CB E CARGA	$7,39 + 17,24 = 24,63 \text{ M}^2$
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF-06/2014	$7,39 \times 1,10 = 8,13 \text{ M}^2$
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR 10 M2 AF-06/2014	$17,24 \times 1,10 = 18,96 \text{ M}^2$

MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO FIRMINO

ENG. CIVIL CREA 1014624592 D/GO