

Memorial Descritivo

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA SOUZA
LOCAL: AV. BRASÍLIA, VILA SOUZA – IPAMERI-GO
AREA TOTAL = 1193,79 M2

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza do terreno, colocação de placa de obra, montagem de barracão e locação da Praça.

2 – TRANSPORTE

Todo entulho da obra, bem como todo o material retirado será transportado para local adequado.

3 – SERVIÇOS EM TERRA

Será regularizada toda extensão da praça com equipamento e aterros com transporte em carrinho de mão.

4- FUNDAÇÕES/ESTRUTURA(MURETA)

Estacas a trado 25 cm de diâmetro, concreto fck-150, formas de tábua com reaproveitamento 8 vezes.

5 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

Serão utilizados fios antichama da Pirelli ou equivalente.

As luminárias com 4 pétalas alimentadas por cabeamento diam. 10 mm² com dispositivo de acendimento automático sobre poste galvanizado com lâmpadas de vapor sódio de 250 w.

6 - INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA:

Rede de água para ligação de 2 torneiras com bico para jardim.

7- QUADRA:

Será feita base de areia no perímetro da quadra de futevôlei, a areia deverá ser de ótima qualidade, de granulometria fina e livre de materiais que prejudiquem a sua qualidade.

8- REVESTIMENTO DE PISO:

Será utilizado piso intertravado com 4 cm de espessura em toda extensão dos passeios, assentados sobre colchão de areia fina com espessura de 4 cm conforme projeto. O fornecimento de areia da quadra de vôlei será fornecido pela Prefeitura Municipal.

9- PINTURA:

As rampas de acessibilidade serão pintadas com tinta poliesportiva antiderrapante, os meios-fios caiados com 2 demãos e serão revestidas com o próprio piso intertravado que foi assentado nas adjacências. Não será feito o assentamento de piso tátil nestas.

10 - DIVERSOS:

Gramma esmeralda em placas, com plantio de mudas.

Bancos em concreto desempenado polido, conforme Padrão GOINFRA.
Equipamentos de ginástica e playground, distribuídos conforme projeto e fixados conforme orientados em projeto, com placas bases parafusadas no piso.
Nas muretas, serão executados chapisco e reboco comum e depois a mesma será pintada com tinta acrílica na cor branca ou outra cor definida posteriormente pela administração.
Kit completo para quadra de futevôlei (postes, cordas, rede e fita de demarcação).
Meio-fio pré-moldado em toda extensão dos passeios.
A obra deve ser entregue totalmente limpa.

ENG.º CIVIL RANNIER RICARDO LISBOA
CREA-GO 19.802/GO