

**ORÇAMENTO**

OBRA: REFORMA REVITALIZAÇÃO DE PISO - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO E TREINAMENTO JOÃO MARCELINO

ENDEREÇO: RUA CORONEL JOÃO VAZ, ESQ. COM A AV. MARECHAL COSTA E SILVA - S/N - CENTRO

ÁREA TOTAL = 2386,90 m²

REFERENCIA: TABELA 174 -CUSTO DE OBRAS CIVIS - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO GOINFRA. DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA JANEIRO/2022

IT	COD.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P.MAT.	P.M.O	P. UNIT.	MATERIAL	M.OBRA	P.TOTAL
1.0	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE C3. E CAF	m²	323,14	0,00	11,30	11,30	R\$ 0,00	R\$ 3.651,49	R\$ 3.651,49
2.0	30000	TRANSPORTES						R\$ 0,00	R\$ 3.651,49	R\$ 3.651,49
2.1	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	9,69	36,86	7,65	44,51	R\$ 357,33	R\$ 74,16	R\$ 431,49
3.0	220000	REVESTIMENTO DE PISO						R\$ 357,33	R\$ 74,16	R\$ 431,49
3.1	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTI	m²	323,14	64,63	14,71	79,34	R\$ 20.884,58	R\$ 4.753,40	R\$ 25.637,98
3.2	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	152,10	14,50	0,00	14,50	R\$ 2.205,45	R\$ 0,00	R\$ 2.205,45
<b>Total Parcial</b>								R\$ 23.090,03	R\$ 4.753,40	R\$ 27.843,43
<b>Total c/ BDI (25%)</b>								R\$ 5.861,84	R\$ 2.119,76	R\$ 7.981,60
<b>Total Geral</b>								R\$ 29.309,19	R\$ 10.598,81	R\$ 39.908,00

*Bruna*

BRUNA STEFANY GONÇALVES VAZ  
 ENG. CIVIL CREA 1020174463D-GO