

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA PARA PEDESTRE - TRECHO 02
 ENDEREÇO: AV. CORONEL JOAO VAZ ESQUINA COM RUA 13 DE MAIO, S/N, SETOR CENTRAL
 AREA TOTAL = 63,13 M2

REFERENCIA: TABELA T190 - NOVEMBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO GOINFRA OBRAS CIVIS; TABELA T188 COM DESONERAÇÃO GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS; TABELA DE INSUMOS DESONERADA SINAPI 09/2022 GOIÁS E DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA SETEMBRO/2022

IT	TABELA	COD.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.MAT.	P.M.O	P. UNIT.	MATERIAL	M.OBRA	P.TOTAL	
1.0	REF.	164	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	GOINFRA	20144	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	63,13	0,00	3,90	3,90	0,00	246,21	246,21	
1.2	GOINFRA	20126	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	M2	63,13	0,00	7,00	7,00	0,00	441,91	441,91	
									0,00	688,12	688,12	
2.0	REF.	166	SERVIÇOS EM TERRA									
2.1	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	63,13	0,00	2,20	2,20	0,00	138,89	138,89	
2.2	GOINFRA	41002	APILOAMENTO	M2	32	0	4,28	4,28	0,00	136,96	136,96	
									0,00	275,85	275,85	
3.0		000168	ESTRUTURA									
3.1	SINAPI	042406	LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	100,58	26,97	0	26,97	2712,6426	0	2712,6426	
3.2	GOINFRA	060304	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	50,72	10,38	2,44	12,82	526,47	123,76	650,23	
3.3	CONTRATANTE	SEM CODIGO	CONCRETO USINADO FCK 40 MPA	M3	12,57	CONTRATANTE	0	0,00	CONTRATANTE	0,00	0,00	
3.4	GOINFRA	060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	12,57	0,1	41,8	41,90	1,26	525,43	526,68	
3.5	GOINFRA	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	M2	5,35	23,74	9,32	33,06	127,01	49,86	176,87	
3.6	SINAPI	042407	INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	80,50	7,7	0	7,70	619,85	0,00	619,85	
									3.987,23	699,04	4.686,28	
4.0		000170	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
4.1	GOINFRA	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	UND.	14	15,03	15,91	30,94	210,42	222,74	433,16	
									210,42	222,74	433,16	
5.0		0	DIVERSOS									
5.1	TABELA DE PREÇO CREA	CREA	ART DE EXECUÇÃO	UND.	1,00	0,00	0,00	233,94	0,00	0,00	233,94	
									0,00	0,00	233,94	
6.0		187	ADMINISTRAÇÃO									
6.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	5,00	0	71,05	71,05	0	355,25	355,25	
6.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	16,00	0	20,39	20,39	0	326,24	326,24	
									0,00	681,49	681,49	
									TOTAL PARCIAL	4.197,65	2.567,24	6.998,83
									BDI (24,04%)	1.009,12	617,16	1.682,52
									TOTAL GERAL	5.206,77	3.184,40	8.681,35

OBS: TODOS OS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS NO ORÇAMENTO! SERÃO EXECUTADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM PESSOAL PRÓPRIO.
 ITENS QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO SEM O VALOR DO MATERIAL DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA PRÓPRIA CONTRATANTE, FICANDO APENAS A EXECUÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA.

05

MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO FIRMINO

ENG. CIVIL CREA 1014624592 D/GO