
MEMORIAL DESCRITIVO

REPAROS FÍSICOS NA
ESCOLA MUNICIPAL
GODOFREDO PERFEITO

IPAMERI - GO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REPAROS FÍSICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO

Local: Município de Ipameri - GO

Contratante: Prefeitura Municipal de Ipameri – GO

Prazo de Execução: 90 dias.

1.0 -OBJETIVO

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os materiais a serem empregados no conjunto de obras a serem realizadas, assim como também orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui execução de muro e instalação de gradil na Escola Municipal Godofredo Perfeito do Município de Ipameri – GO, para melhor segurança e otimização dos serviços desempenhados por essas unidades escolares.

2.0 – NORMAS TÉCNICAS:

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer às Normas da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais.

Ficará a critério de a fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido neste.

I) ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO

I - 1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Para os serviços preliminares desta etapa, fica definido que será feita a retirada do alambrado e retirada portões da parte frontal com cuidado para posteriormente colocá-los de volta. Será feita uma escavação para a execução dos muros e muretas.

I – 2.0 – DIVERSOS:

Será executado na parte da frente da escola muro de bloco de concreto alternado com instalação de gradil juntamente com execução de mureta e pingadeiras no muro executado, conforme projeto, o muro será rebocado para posterior pintura e também execução do passeio público na lateral direita.

I – 3.0 – PINTURA:

Será executada pintura com tinta acrílica 2 demãos na parte frontal onde foi construído o muro e pintura anticorrosiva no gradil instalado.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Por se tratar de serviços relacionados à reforma, alguns dos serviços aqui descritos podem sofrer algumas alterações e/ou troca de execução por outros serviços de necessidade imediata pelas diretorias de cada escola, no qual terá ressalva contanto que não ultrapasse o valor orçado.

Toda e qualquer mudança na execução de serviços deverá ser comunicado a SEPLAG e avaliado pela equipe técnica responsável.

Ipameri, 04 de outubro de 2022.

Rannier Ricardo Lisboa
Engº Civil -CREA 19802-D/GO