

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REFORMA CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DE IPAMERI ANTONIO PACIFICO VAZ

AVENIDA VER. JOSE BENEVENUTO FILHO, CONJ. ROMEU DE CARVALHO.

AREA TOTAL = 132,40M2

REFERENCIA: TABELA T190 - NOVEMBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO GOINFRA OBRAS CIVIS; E DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA SETEMBRO/2022

PINTURA	
PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	$(6,44+6,73+2,98+1,58+2,45+2,45+2,45+1,58+1,25+1,25+3,31+6,06+3,13+3,13+7,18+2,29+2,14+3,01+1,1+1,1+0,89+0,89)*1,5= 95,09 \text{ M2}$
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	$(6,44+6,73+2,98+1,58+2,45+2,45+2,45+1,58+1,25+1,25+3,31+6,06+3,13+3,13+7,18+2,29+2,14+3,01+1,1+1,1+0,89+0,89)*2,0= 126,78 \text{ M2}$
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS(AREA EXTERNA) - EMBORRACHADA	$(6,44+20,56+6,44)*4=132,76\text{M2}$
PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) - CALÇADA	$(6,44+6,44+20,56+20,56+7)*0,6=36,6\text{M2}$
EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	95,09 M2(CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	$(4\text{X}0,80\text{X}2,10\text{X}2) + (6\text{X}0,60\text{X}1,50\text{X}2) + (1\text{X}0,70\text{X}2,10\text{X}2) \text{ X}1,10 = 29,90 \text{ M2}$ (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)
PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) - CALÇADA	$(6,44+6,44+20,56+20,56+7)*0,6=36,6\text{M2}$
ESQUADRIAS	
PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS	5,4M2(CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)
PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	1,68M2(CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)