

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DE IPAMERI ANTONIO PACIFICO VAZ

AVENIDA VER. JOSE BENEVENUTO FILHO, CONJ. ROMEU DE CARVALHO.

AREA TOTAL = 132,40M2

REFERENCIA: TABELA T190 - NOVEMBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO GOINFRA OBRAS CIVIS; E DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA SETEMBRO/2022

IT		COD.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.MAT.	P.M.O	P. UNIT.	MATERIAL	M.OBRA	P.TOTAL	
1.0		260000	PINTURA									
1.1	GOINFRA	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	M2	95,09	4,43	12,13	R\$ 16,56	R\$ 421,25	R\$ 1.153,44	R\$ 1.574,69	
1.2	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	126,78	4,63	4,64	R\$ 9,27	R\$ 586,99	R\$ 588,26	R\$ 1.175,25	
1.3	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS(AREA EXTERNA) - EMBORRACHADA	M2	133,76	4,6	6,44	R\$ 11,04	R\$ 615,30	R\$ 861,41	R\$ 1.476,71	
1.4	GOINFRA	261703	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) - CALÇADA	M2	36,6	4,48	7,28	R\$ 11,76	R\$ 163,97	R\$ 266,45	R\$ 430,42	
1.5	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	29,9	4,34	10,47	R\$ 14,81	R\$ 129,77	R\$ 313,05	R\$ 442,82	
1.6	GOINFRA	261305	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE(INTERNA)	M2	95,09	3,17	6,57	R\$ 9,74	R\$ 301,44	R\$ 624,74	R\$ 926,18	
									R\$ 1.797,46	R\$ 2.653,92	R\$ 4.451,37	
2.0		180000	ESQUADRIAS									
2.1	GOINFRA	180509	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS	M2	5,4	475,04	36,87	R\$ 511,91	R\$ 2.565,22	R\$ 199,10	R\$ 2.764,31	
2.2	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	2,18	612,14	36,87	R\$ 649,01	R\$ 1.334,47	R\$ 80,38	R\$ 1.414,84	
									R\$ 3.899,68	R\$ 279,47	R\$ 4.179,16	
3.0		0	DIVERSOS									
3.1	TABELA DE	CREA	ART DE EXECUÇÃO	UND.	1,00	0,00	0,00	233,94	0,00	0,00	233,94	
									0,00	0,00	R\$ 233,94	
4.0		187	ADMINISTRACAO									
4.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	8,00	0	74,15	74,15	0	593,20	593,20	
4.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	24,00	0	20,39	20,39	0	489,36	489,36	
									0,00	1.082,56	R\$ 1.082,56	
									SUBTOTAL	R\$ 5.697,14	R\$ 4.015,95	R\$ 9.947,03
									BDI (24,04%)	R\$ 1.369,59	R\$ 965,43	R\$ 2.391,27
									TOTAL	R\$ 7.066,73	R\$ 4.981,39	R\$ 12.338,29

OBS: A PINTURA INTERNA SERÁ FEITA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATÉ ALTURA DE 1,5 MTS E ACIMA ATÉ ALTURA DO TETO TINTA PVA LATEX 1ª LINHA. DEVERÁ SER EXECUTADO PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO COM TINTA EMBORRACHADA 1ª LINHA, DEVERÁ SER FABRICADO E PROVIDENCIADO A MONTAGEM 6 PORTAS DE ABRIR TIPO 1 FOLHA METALICA LISA PARA OS BANHEIRO.

MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO FIRMINO

ENG. CIVIL CREA 1014624592 D/GO