



PREFEITURA DE  
**IPAMERI**

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

## MEMORIAL DESCRITIVO

### EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO PARA O SAMBODROMO

#### 1. CONSIDERAÇÕES

##### 1.1 DADOS GERAIS:

**Obra/Serviço:** Execução de Piso em Concreto Armado para o Sambódromo Municipal de Ipameri.

**Nome Fantasia:** Sambódromo Municipal

**CNPJ:** 01.763.606/0001-41

**Endereço:** Parque Municipal de Ipameri

**Autor do projeto/nº do conselho:** Engenheiro Civil Marcus Vinicius do N. Firmino

**CREA:** 1014624592 D/GO

**Área Total:** 2.100,00 m<sup>2</sup>

##### 1.2 FINALIDADE

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os principais elementos construtivos, que serão utilizados na construção da referida obra, com planta baixa presente em anexo, perfazendo um total de 2.100,00 m<sup>2</sup>.

##### 1.3 PROJETO

O referido projeto de arquitetura contém planta baixa da edificação com disposição dos ambientes e áreas, existentes. Foi elaborado conforme levantamento técnico e seguindo as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para construção civil.



## **1.4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES**

### **1.4.1 – Serviços Preliminares**

Execução de Preparação do terreno, com serviços de (aterro, compactação, taliscamento), conforme projeto arquitetônico.

### **1.4.2 – Execução de Estrutura**

- ✓ Execução de Piso em Concreto Armado com Espessura não inferior a 10 cm, estando incluso serviços de lançamento de malha do tipo Q138 com transpasse não inferior a 10 cm amarrada.
- ✓ Utilização de espaçamento do terreno e malha de ferro não inferior a 4 cm;
- ✓ Lançamento e adensamento de concreto usinado fck 25 Mpa, que será fornecido pela Contratante (Prefeitura);
- ✓ Execução de acabamento do piso de forma laminada;
- ✓ Execução de juntas de dilatação;
- ✓ Montagem de Formas com barras de transição, para união de dois panos de piso concretados em dias alternativos;
- ✓ Execução de Estrutura de Muro de Arrimo nas duas Laterais das Arquibancadas como Contenção da Saia de Aterro.

### **1.4.3 – Diversos**

Execução de Sistema de Drenagem Pluvial com Rede do Tipo PEAD 300 MM, e Caixas Coletoras com Grelha conforme projeto.

Execução de Cortina com Canaleta armada para os muros de arrimo laterais as arquibancadas.

### **1.4.4 – Administrativo**

Administração da Obra, com Presença de Engenheiro Civil e Encarregado de Serviço.

**Marcus Vinicius do Nascimento Firmino**  
Eng. Civil Crea: 14624592 D/GO